

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

16
S.C.

As obras a serem executadas são essencialmente de reposição de materiais, regularização, cortes, drenagem, colocação de tubos de concreto.

A obra terá 591km de extensão e objetivam reforçar a pista de rolamento com encascalhamento graduado, em lugares específicos determinados pela fiscalização, que será executado pela contratada, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego de usuários.

3. DESCRIÇÃO DAS OBRAS

A obra compreende as estradas que serão recuperadas com 7,0 a 8,0 m de largura média de leito, encontra-se alguns lugares com uma umidade, necessitando de remoções localizadas, e reforço no subleito.

Apresenta-se de maneira geral, em estado ruim com irregularidades, tanto na sessão transversal como longitudinal.

A via será demarcada em toda sua extensão na largura média e poderá sofrer alterações em locais com marcação de bueiros, e drenagem pluvial, e vegetação que o meio ambiente não permitir sua retirada.

4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

4.1 TERRAPLANAGEM

Os serviços de terraplanagem consiste em:

Remoção de material sem suporte, transporte e compactação de aterro, sendo que antes de serem iniciados os serviço de terraplanagem da via de acordo com o respectivo projeto, a executar conforme relação abaixo: