

recuperando corredores que não estão na relação de recuperação ou as estradas que por ventura não fechar com a largura máxima.

18  
S. S.

#### 4.2.3.1 NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Deverão ser atendidas as normas gerais de trabalho do DAER-RS

### 5.0 MEDIÇÃO

O critério de medição será por quilometro de estrada pronta, com liberação do depto. Técnico do município e o fiscal designado e o controle interno.

### 6.0 EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL

Para o escoamento das águas pluviais serão utilizados tubos de concreto com diâmetro ( 0,60 a 1,00 m ) em trechos com declividade superior a 10% .

A empresa executará 10 (dez) bueiros na largura da estrada onde será colocado, 05( cinco) com tubos de 60 cm e 05 ( cinco) com 100cm. Em locais determinados pelo depto. Técnico e fiscal da obra.

Nas entradas das residências (fazendas) ao longo das estradas será utilizado tubos se o proprietário efetuar a doação . A Colocação dos mesmos será pela empresa que estiver executando o serviço .

Nos bueiros que atravessam a estrada será utilizado tubo do tipo MF com diâmetro de 60 a 100 cm.

### 7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares consistem em:

Execução de drenagem, e colocação de tubos de concreto será pela empresa

Paulo César Moreira dos Santos  
VICE-PREFEITO DE LAVRAS DO SUL 26