

6. Pontos Intervenções

(1º Ponto)

-Conforme projeto arquitetônico, no **canteiro de acesso principal esquina á Avenida Nove de Maio** será executado um prolongamento de 3,5m na sua extensão longitudinal e seu arredondamento na sua parte mais larga, no sentido oeste/leste aumentando a sua área atual de 60m² para 71m². Neste mesmo espaço será inserido um 'Totem Indicativo' executado em madeira existente no mercado local. Seu projeto detalhado estará anexo ao projeto executivo. Nesses canteiros serão executados os ajustes, alinhamentos e nivelamento nos meios-fios existentes e serão pintados com cal hidratada com duas demãos na cor branca, ou a ser definida pela fiscalização;

Obs.: a execução das pinturas de meio fio fica a cargo da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul.

(2º Ponto)

-Conforme projeto arquitetônico, na **praça central da comunidade Poty Medeiros** será executado uma alteração na sua forma atual, transformado o espaço destinado atualmente para estacionamento, em passeio, aumentando assim a área da praça e transferindo o estacionamento para o junto ao passeio do Centro Comunitário Poty Medeiros. Neste espaço conforme projeto arquitetônico, serão removidos os poliedros irregulares do atual estacionamento área 160m². Serão removidos os meios-fios existentes e substituídos por meios-fios de concreto, delimitando e definindo o contorno dos passeios, além de servir de guia para as calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo-a geometricamente conforme especificações da norma DNER-ES 290/97.

Nesta intervenção esta prevista a inserção de nova vegetação. O projeto propõe arbustos nas divisas entre o passeio e canteiros de tonalidades verde-amarelo, com plantas pingo-de-ouro. Será acrescentada nas partes carentes grama em placas do tipo batatais. Projeta-se, também, a plantação de árvores denominadas Ipê Amarelo, assim como mudas de Palmeira Real pela sua tipicidade brasileira e adequação ao ambiente proposto. Serão executadas através de muda conforme projeto e determinações da fiscalização, inclusive com fornecimento de terra vegetal, nos casos em que houver necessidade de substituição do solo. O projeto arquitetônico prevê também para este espaço a implantação de três (03) Pergolados executados em Madeiras de demolição, ou a disponível no mercado local.

Obs.: A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, deve estar completamente seca e limpa, isenta de pó ou mofo.

Qualquer tratamento que ocasionalmente tenha sido dispensado à madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la totalmente limpa e porosa. A aplicação de proteção contra intempérie deve ser executada com MULTISTAIN VEDACIT, ou similar no tom transparente e deve ser aplicado puro, com pincel ou rolo de lã-de-carneiro em duas demãos devem ser bem espalhadas (de forma contínua). Entre a