



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE:		FUNDAÇÃO HOSPITALAR					
OBRA:		CONSTRUÇÃO - COBERTURA ACESSO PRINCIPAL					
LOGRADOURO:							BDI
SEGMENTO:		Construção Civil					29.90%
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI junho de 2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES TOTAIS		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI
1.0		FUNDAÇÕES					
1.1	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	0.29	R\$ 141.20	R\$ 183.42	R\$ 53.19
1.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017	M3	0.02	R\$ 419.43	R\$ 544.84	R\$ 10.90
1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16.30	R\$ 7.08	R\$ 9.20	R\$ 149.96
1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.29	R\$ 322.95	R\$ 419.51	R\$ 121.66
1.5	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2.56	R\$ 118.88	R\$ 154.43	R\$ 395.34
TOTAL DE FUNDAÇÕES							R\$ 731.05
2.0		SUPRAESTRUTURA					
3.1		PILARES DE FERRO					
2.1.1		PILARES DE CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO	UNID.	2.00	R\$ 750.00	R\$ 974.25	R\$ 1,948.50
2.2		VIGAS DE FERRO					
2.2.1		VIGAS METÁLICAS DE CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO	UNID.	2.00	R\$ 1,480.00	R\$ 1,922.52	R\$ 3,845.04
2.3		TESOURA METÁLICA					
2.3.1	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	80.00	R\$ 76.35	R\$ 99.18	R\$ 7,934.40



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

2.3.2	40536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	KG	5.25	R\$ 570.80	R\$ 741.47	R\$ 3,892.72
TOTAL DE SUPRAESTRUTURA							R\$ 17,620.66
3.0	COBERTURA DE POLICARBONATO						
3.1	72111	COBERTURA DE POLICARBONATO AVEOLAR 6MM, INCOLOR	M2	80.00	R\$ 65.90	R\$ 85.60	R\$ 6,848.00
TOTAL DE COBERTURA DE POLICARBONATO							R\$ 6,848.00
4.0	PLUVIAL						
4.1	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	13.20	38.33	R\$ 49.79	R\$ 657.23
4.2	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM,	M	27.80	8.32	R\$ 10.81	R\$ 300.52
TOTAL DE PLUVIAL							R\$ 957.75
5.0	SERVIÇOS FINAIS						
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80.00	2.14	R\$ 2.7789	R\$ 222.31
TOTAL DE PLUVIAL							R\$ 222.31
VALOR TOTAL GERAL							R\$ 26,379.77

LAVRAS DO SUL, 07 DE AGOSTO DE 2018

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221061



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONTRATANTE:		FUNDAÇÃO HOSPITALAR							
OBRA:		CONSTRUÇÃO - COBERTURA ACESSO PRINCIPAL							
LOGRADOURO:		0							
SEGMENTO:		CONSTRUÇÃO CIVIL							
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	FUNDAÇÕES	R\$ 731.05	2.77%	100.00%	R\$ 731.05				
2.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 17,620.66	66.80%	20.00%	R\$ 3,524.13	80.00%	R\$ 14,096.53		
3.0	COBERTURA DE POLICARBONATO	R\$ 6,848.00	25.96%					100.00%	R\$ 6,848.00
4.0	PLUVIAL	R\$ 957.75	3.63%					100.00%	R\$ 957.75
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 222.31	0.84%					100.00%	R\$ 222.31
TOTALS		R\$ 26,379.77	100.00%	4,255.18		14,096.53		8,028.06	
				16.13%		53.44%		30.43%	
				4,255.18		18,351.71		26,379.77	
				16.13%		69.57%		100.00%	

LAVRAS DO SUL, 07 DE AGOSTO DE 2018

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221061