

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL-RS

Obra:

Município: LAVRAS DO SUL

Endereço: RUA ISMÊNIA SOUZA SARAIVA

Data do Projeto: ABRIL/2021

BASE SINAPI: mai/21

BDI: 24,22%

Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total		
						BDI	Unitário	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	2,50	R\$ 225,00	R\$ 54,50	R\$ 279,50	R\$ 698,74
SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES								698,74
2 REGULARIZAÇÃO DA VIA								
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	5.714,56	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 571,46
2.2	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	425,53	R\$ 4,23	R\$ 1,02	R\$ 5,25	R\$ 2.234,02
2.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.765,82	R\$ 1,40	R\$ 0,34	R\$ 1,74	R\$ 22.212,52
SUBTOTAL - REGULARIZAÇÃO DA VIA								25.018,00
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	797,60	R\$ 39,33	R\$ 9,53	R\$ 48,86	R\$ 38.970,74
3.2	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. (15cm Esp.)	M³	548,39	R\$ 20,38	R\$ 4,94	R\$ 25,32	R\$ 13.885,23
3.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.999,81	R\$ 2,11	R\$ 0,51	R\$ 2,62	R\$ 133.619,50
3.4	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	3.655,90	R\$ 74,75	R\$ 18,10	R\$ 92,85	R\$ 339.450,32
3.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	797,60	R\$ 32,63	R\$ 7,90	R\$ 40,53	R\$ 32.326,73
SUBTOTAL - PAVIMENTAÇÃO								558.252,51
4 PASSEIO PÚBLICO								
4.1	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	43,94	R\$ 7,29	R\$ 1,77	R\$ 9,06	R\$ 398,10
4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	92,40	R\$ 591,54	R\$ 143,27	R\$ 734,81	R\$ 67.896,44
SUBTOTAL - PASSEIO PÚBLICO								68.294,54
5 SINALIZAÇÃO								
5.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	R\$ 74,25	R\$ 17,98	R\$ 92,23	R\$ 737,84
5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38,90	R\$ 12,94	R\$ 3,13	R\$ 16,07	R\$ 625,12
5.3	36178	PISO PODOBATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	42,00	R\$ 8,17	R\$ 1,98	R\$ 10,15	R\$ 426,30
5.4	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,95	R\$ 317,92	R\$ 77,00	R\$ 394,92	R\$ 770,09
5.5	5050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	8,00	R\$ 579,07	R\$ 140,25	R\$ 719,32	R\$ 5.754,56
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO								8.313,92
TOTAL DO ORÇAMENTO								660.577,74

Lavras do Sul/RS, julho de 2021.

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Eng. Civil Thiago Dias Ribeiro - CREA/RS 221061